

Muster GaLaBau GmbH · Musterstraße 1 · 12345 Musterstadt

**Herr Michael Becker**  
Ahornweg 21  
12345 Musterstadt

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Angebot Nr. | <b>2026-046</b>  |
| Datum       | 21.10.2026       |
| Gültig bis  | 20.11.2026       |
| Projekt     | Pool im Garten   |
| Telefon     | +49 123 4567890  |
| E-Mail      | info@example.com |
| Web         | www.example.com  |

## Angebot 2026-046

Pool im Garten

| POS.    | BESCHREIBUNG                                                                            | MENGE | EINH. | EP          | GP          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-------------|
| Poolbau |                                                                                         |       |       |             |             |
| 01.0010 | Baustelleneinrichtung Poolbau                                                           | 1     | psch  | 392,50 €    | 392,50 €    |
| 01.0020 | Baugrube für Poolbecken maschinell ausheben                                             | 70,2  | m³    | 36,75 €     | 2.579,85 €  |
| 01.0030 | Arbeitsraum mit Aushub lagenweise verfüllen und verdichten                              | 12,89 | m³    | 69,33 €     | 893,66 €    |
| 01.0040 | Bodenaushub laden, abfahren und entsorgen, Z0                                           | 57,31 | m³    | 49,18 €     | 2.818,51 €  |
| 01.0050 | Schottertragschicht 0/32 unter Bodenplatte, 25 cm                                       | 31,16 | m²    | 31,85 €     | 992,45 €    |
| 01.0060 | Bodenplatte Beton C25/30, bewehrt, 20 cm                                                | 31,16 | m²    | 100,39 €    | 3.128,15 €  |
| 01.0070 | PP-Skimmerbecken 7,00 x 3,50 x 1,50 m, Wandstärke 10 mm, liefern, setzen und ausrichten | 1     | Stk   | 15.419,76 € | 15.419,76 € |
| 01.0080 | Fracht Becken (Spezialtransport)                                                        | 1     | psch  | Preis folgt | Preis folgt |
| 01.0090 | Hinterfüllung mit Beton C12/15 lagenweise bei gleichzeitiger Wasserfüllung              | 6,3   | m³    | 218,13 €    | 1.374,22 €  |
| 01.0100 | Verrohrung PVC-Druckrohr d50 einschließlich Formteile                                   | 25    | m     | 23,40 €     | 585,00 €    |
| 01.0110 | Skimmer und Einlaufdüsen anschließen                                                    | 3     | Stk   | 42,87 €     | 128,61 €    |
| 01.0120 | LED-Unterwasserscheinwerfer liefern und einbauen                                        | 1     | Stk   | 275,92 €    | 275,92 €    |
| 01.0130 | Sandfilteranlage mit Pumpe liefern, aufstellen und anschließen                          | 1     | Stk   | 1.111,39 €  | 1.111,39 €  |
| 01.0140 | Technikschacht liefern und setzen                                                       | 1     | Stk   | 692,80 €    | 692,80 €    |

| POS.    | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                  | MENGE | EINH. | EP             | GP            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|---------------|
| 01.0150 | Rückspüleleitung PVC d50 an Kanal anschließen                                                                                                                                                 | 10    | m     | 24,27 €        | 242,70 €      |
| 01.0160 | Beckenrandsteine Travertin im Mörtelbett verlegen                                                                                                                                             | 22,32 | m     | 134,33 €       | 2.998,25 €    |
| 01.0170 | Inbetriebnahme, Wasserbefüllung und Einweisung                                                                                                                                                | 1     | psch  | 212,00 €       | 212,00 €      |
| 01.0180 | PP-Skimmerbecken 7,00 x 3,50 x 1,50 m, Wandstärke 20 mm statt 10 mm <span>WAHLPOSITION ZU POS. 01.0070</span><br>Wie Position PP-Skimmerbecken mit Wandstärke 10 mm, jedoch Wandstärke 20 mm. | 1     | Stk   | 22.523,76 €    | (22.523,76 €) |
|         |                                                                                                                                                                                               |       |       | Summe Poolbau: | 33.845,77 €   |

## Zusammenstellung

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Poolbau                      | 33.845,77 €        |
| <b>Zwischensumme (Netto)</b> | <b>33.845,77 €</b> |
| MwSt. (19%)                  | 6.430,70 €         |
| <b>Gesamtbetrag (Brutto)</b> | <b>40.276,47 €</b> |

zzgl. 1 Position, deren Preis folgt

Beträge in Klammern (Bedarfs- und Wahlpositionen) sind nicht in der Angebotssumme enthalten.

Dieses Angebot gilt bis zum 20.11.2026.

### Zahlungsbedingungen

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug.

## Auftragserteilung

Hiermit erteile ich den Auftrag gemäß diesem Angebot.

Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber